

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Alvis Shohan Fawwaz Nizar - 5024241019


2026

1 Langkah-Langkah Percobaan


1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke mode konfigurasi pada Cisco Switch melalui terminal.
2. Membuat VLAN 10 (Finance), VLAN 20 (HR), VLAN 30 (IT), dan VLAN 40 (Marketing).
3. Memverifikasi VLAN yang telah dibuat menggunakan perintah `show vlan brief`.



4. Mengkonfigurasi port yang terhubung ke PC sebagai access port sesuai VLAN masing-masing.
5. Mengkonfigurasi port yang terhubung ke Cisco Router sebagai trunk port menggunakan encapsulation IEEE 802.1Q.
6. Mengatur VLAN yang diizinkan melewati trunk yaitu VLAN 10, 20, 30, dan 40.
7. Memverifikasi konfigurasi trunk menggunakan perintah `show interfaces trunk`.






8. Menyimpan konfigurasi menggunakan perintah `write memory`.

1.2 Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router


Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:


1. Masuk ke mode konfigurasi pada Cisco Router.
2. Mengkonfigurasi interface yang terhubung ke Cisco Switch sebagai trunk.
3. Membuat subinterface VLAN 10 dan memberikan alamat IP gateway 192.168.10.1/24.
4. Membuat subinterface VLAN 20 dan memberikan alamat IP gateway 192.168.20.1/24.
5. Membuat subinterface VLAN 30 dan memberikan alamat IP gateway 192.168.30.1/24.
6. Membuat subinterface VLAN 40 dan memberikan alamat IP gateway 192.168.40.1/24.
7. Mengkonfigurasi DHCP Server untuk VLAN 10.
8. Mengkonfigurasi DHCP Server untuk VLAN 20.
9. Mengatur IP static pada client VLAN 30 dan VLAN 40.
10. Melakukan pengujian DHCP pada VLAN 10 dan VLAN 20.






11. Melakukan pengujian konektivitas ke gateway masing-masing VLAN.







12. Melakukan pengujian komunikasi antar VLAN menggunakan perintah ping.





1.3 Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antar Router


Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengkonfigurasi LAN pada Huawei Router dengan network 192.168.50.0/24.






8. Melakukan pengujian konektivitas antar router menggunakan perintah ping.



1.4 Praktikum 4: Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost


Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengkonfigurasi OSPF pada Cisco Router dengan router-id yang telah ditentukan.





2. Mengiklankan seluruh network Cisco ke area OSPF.
3. Mengatur nilai OSPF cost pada setiap interface Cisco Router.

4. Mengkonfigurasi OSPF pada Huawei Router dan mengiklankan seluruh network yang terhubung.




5. Mengatur nilai OSPF cost pada interface Huawei Router.







6. Mengkonfigurasi OSPF pada MikroTik Router.



7. Mengatur router-id dan network OSPF pada MikroTik.








8. Memverifikasi neighbor OSPF pada Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik.








9. Memverifikasi routing table OSPF pada setiap router.







10. Melakukan pengujian konektivitas end-to-end antara jaringan VLAN Cisco dan LAN Huawei.









1.5 Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:


1. Melakukan pengujian routing pada kondisi normal saat kedua link Cisco-Huawei aktif.
2. Melakukan traceroute dari client VLAN menuju LAN Huawei.



3. Menonaktifkan salah satu link Cisco-Huawei dan mengamati perubahan routing.
4. Melakukan traceroute kembali untuk memastikan jalur utama masih digunakan.




5. Menonaktifkan kedua link Cisco-Huawei sehingga jalur utama terputus.
6. Memverifikasi perubahan route yang berpindah melalui MikroTik sebagai jalur cadangan.




7. Melakukan traceroute untuk mengamati perpindahan jalur routing.

8. Mengaktifkan kembali kedua link Cisco-Huawei.



9. Memverifikasi bahwa jalur routing kembali menggunakan link utama.



2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi VLAN pada Cisco Switch berhasil memisahkan jaringan ke dalam beberapa segmen logis, yaitu VLAN 10 (Finance), VLAN 20 (HR), VLAN 30 (IT), dan VLAN 40 (Marketing). Hasil verifikasi menggunakan perintah `show vlan brief` menunjukkan bahwa seluruh VLAN telah terbentuk dan port access telah berada pada VLAN yang sesuai. Selain itu, konfigurasi trunk antara Cisco Switch dan Cisco Router berhasil membawa seluruh VLAN yang dibutuhkan menggunakan protokol IEEE 802.1Q. Hasil ini sesuai dengan teori VLAN yang menyatakan bahwa segmentasi jaringan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan serta mengurangi domain broadcast.

Pada konfigurasi Cisco Router menggunakan metode Router-on-a-Stick (ROAS), setiap VLAN berhasil diberikan gateway melalui subinterface yang berbeda. Penggunaan DHCP Server pada VLAN 10 dan VLAN 20 juga berjalan dengan baik yang ditunjukkan oleh keberhasilan client memperoleh alamat IP secara otomatis sesuai rentang yang telah ditentukan. Pengujian konektivitas menunjukkan bahwa seluruh client dapat melakukan komunikasi dengan gateway masing-masing dan dapat saling berkomunikasi antar VLAN. Hasil tersebut membuktikan bahwa proses routing antar VLAN telah berjalan sesuai teori inter-VLAN routing menggunakan router sebagai perangkat layer 3.

Konfigurasi alamat IP pada Huawei Router, MikroTik Router, serta link antar router juga berhasil dilakukan. Setiap interface yang terhubung antar perangkat menunjukkan status aktif dan mampu melakukan komunikasi menggunakan protokol ICMP. Hasil pengujian ping antar router menunjukkan bahwa seluruh link point-to-point dapat berfungsi dengan baik sehingga siap digunakan sebagai jalur pertukaran informasi routing. Keberhasilan tahap ini sangat penting karena OSPF memerlukan konektivitas layer 3 yang stabil sebelum proses pembentukan neighbor dapat dilakukan.

Implementasi routing dinamis menggunakan OSPF pada perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik berhasil membentuk hubungan neighbor antar router meskipun menggunakan vendor yang berbeda. Seluruh router mampu bertukar informasi routing dan mempelajari jaringan yang tidak terhubung

secara langsung. Routing table pada masing-masing perangkat menunjukkan adanya route OSPF menuju jaringan lain dalam topologi. Selain itu, pengaturan nilai cost pada setiap link berhasil memengaruhi pemilihan jalur routing sehingga jalur utama dan jalur cadangan dapat dibedakan sesuai kebutuhan. Hasil ini sesuai dengan teori OSPF yang menggunakan algoritma Shortest Path First (SPF) untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan nilai cost.


Pengujian failover OSPF menunjukkan bahwa mekanisme redundansi jaringan bekerja dengan baik. Ketika salah satu link utama antara Cisco dan Huawei dimatikan, konektivitas jaringan tetap terjaga melalui link utama lainnya. Saat kedua link utama dinonaktifkan, OSPF secara otomatis memilih jalur alternatif melalui MikroTik sebagai jalur cadangan. Setelah link utama diaktifkan kembali, routing kembali menggunakan jalur dengan cost yang lebih rendah tanpa memerlukan konfigurasi ulang. Hasil ini membuktikan bahwa OSPF mampu melakukan konvergensi secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi jaringan sehingga ketersediaan layanan jaringan tetap terjaga.

Secara keseluruhan, seluruh tujuan praktikum berhasil dicapai. Implementasi VLAN, inter-VLAN routing, konfigurasi IP antar router, routing dinamis OSPF multivendor, serta mekanisme failover berhasil dijalankan sesuai dengan teori yang dipelajari.

3 Hasil Tugas Modul

1. Hasil tugas modul 5 berada di Github folder Modul-5/LA/README.md

<https://github.com/aplisfn/Praktikum-Jarkom-2026-Kelompok-24/blob/main/Modul-5/LA/README.md>



4 Kesimpulan


Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh konfigurasi pada modul ini berhasil dijalankan dengan baik. VLAN yang dibuat pada Cisco Switch berhasil memisahkan jaringan sesuai kebutuhan, kemudian Cisco Router dapat berfungsi sebagai gateway untuk setiap VLAN sehingga komunikasi antar VLAN dapat dilakukan dengan lancar.

Konfigurasi alamat IP pada Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik Router juga berhasil dilakukan sehingga seluruh perangkat dapat saling terhubung melalui jaringan yang telah dirancang. Setelah konektivitas antar router berhasil dibangun, protokol routing OSPF dapat dijalankan pada ketiga perangkat meskipun berasal dari vendor yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa OSPF mampu digunakan sebagai solusi routing dinamis pada lingkungan multivendor.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa setiap router berhasil bertukar informasi routing dan membentuk tabel routing secara otomatis. Selain itu, mekanisme failover OSPF dapat bekerja sesuai harapan. Ketika jalur utama mengalami gangguan, trafik secara otomatis dialihkan ke jalur cadangan melalui MikroTik tanpa perlu melakukan konfigurasi ulang secara manual. Setelah jalur utama kembali aktif, OSPF kembali memilih jalur terbaik berdasarkan nilai cost yang telah ditentukan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Terminal

Switch

```
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#exit
Switch#enable
*Jun 5 06:44:28.455: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by c
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3 Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10	Finance	active	
20	HR	active	
30	IT	active	
40	Marketingg	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#Switch#conf t

Terminal

vIOS

```
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
Router(config)#
Router(config)#ip dhcp pool VLAN20-HR
Router(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#exit
Router#show
*Jun 5 06:50:38.755: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#show interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/2.10	192.168.20.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2.20	192.168.20.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2.30	192.168.30.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2.40	192.168.40.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down

